

OBIECTIV: CONSTRUIRE CAPELA MORTUARA IN COMUNA ILVA-MICA, JUD. BISTRITA-NASAUD Faza: S.F.
OBIECTUL: Obiect : AMENAJARI EXTERIOARE
Beneficiar: COMUNA ILVA MICA
Proiectant: SC UNIDAL PROIECT SRL

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

12.06.2018

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ...pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 1	100 mc	0,22		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	TSE04A1 Nivelarea terenului natural si platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamantului sapat, cu: ...buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. 1 si 2	100 mp	0,72		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	35,20		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	0,00		
4	TSD16A1 Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: ...rulou compresor de 10-12 t	mc	18,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	40,05		
	manopera	ore	22,68		
5	DD01A# Strat de fundatie/reprof.-piatra sparta pt.drums cu asternere man.exec.cu impanare si innoroire	mc	11,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	29,29		
	manopera	ore	19,80		
6	TSD15A1 Strat de repartitie din nisip cu granulatie de 0.7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu: ...rulou compresor statie autopropulsat pana la 12 T	mc	3,60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	6,19		
	manopera	ore	4,39		
7	TRA01A15 Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	58,70		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz : Platforme

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	DD01A1	Pavaj executat cu calupuri calitatea 1 pe un strat de nisip;	mp	72,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	7,43			
	manopera	ore	51,84			
9	20027681	Pavaj 6 cm	mp	72,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0,01			
10	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	6,17			
	manopera	ore	15,15			
10.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1,00		
11	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	2,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Total Inclusiv Cheltuieli Directe:						
	Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:						
	Profit					
Total Inclusiv Profit:						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT :